

Projekt

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno - zabezpieczających pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, 1940, z 2025 r. poz. 884) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się na wniosek Zarządu Powiatu w Suwałkach przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i prac zabezpieczających na pomniku przyrody "Aleja lipowa w Dowspudzie", składającym się z 51 drzew, w tym: 50 drzew z gatunku lipa drobnolistna (*Tilia cordata*) i 1 drzewo z gatunku modrzew europejski (*Larix decidua*), znajdujących się w miejscowości Dowspuda na działkach ewidencyjnych nr 87 i 93/10, stanowiących własność Powiatu Suwalskiego, rozpoczynającym się przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2540B i 1185B i prowadzącym w stronę zabytkowego parku, ustanowionym pomnikiem przyrody Uchwałą Nr IX/53/25 Rady Gminy Raczki z dnia 27 marca 2025 r., w sprawie pomnika przyrody, w zakresie określonym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających w obrębie drzew pomnika przyrody, o których mowa w § 1, obejmuje:

- 1) cięcia pielęgnacyjne sanitarne w koronach drzew, w tym: usunięcie suszu i jemioły, martwych i nadłamanych konarów;
- 2) cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, w tym: redukcje, nieznaczne podniesienie korony w celu przywrócenia osi widokowej, zgodnie z zaleceniami arborystycznymi;
- 3) montaż wiązań zabezpieczających drzewa przed rozłamami; wskazane w załączniku nr 1 schematy montażu wiązań są schematami sugerowanymi; ostateczny montaż wiązań będzie uzależniony od aktualnego stanu drzew, zakresu wykonanych cięć, a także rodzaju używanych materiałów;
- 4) prace ziemne przy wybranych drzewach, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Prace, o których mowa w § 2, powinny być wykonane przez osobę lub firmę posiadającą doświadczenie w pielęgnacji drzew uznanych za pomniki przyrody, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2. Przewidywany okres realizacji prac: od marca 2026 r. do lutego 2028 r. z przestrzeganiem zasad związanych z okresami lęgowymi ptaków.

3. Wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych drzew objętych ochroną pomnikową.

§ 4. Zgodnie z zaleceniami w dokumentach dotyczących stanu bieżącego drzew alei, opracowanych dla Powiatu Suwalskiego przez dendrologów i arborystów, wszystkie drzewa pomnika przyrody powinny być objęte dalszym monitoringiem stanu fitosanitarnego, a drzewom nr 38 i 106 dodatkowo należy w okresie 3 lat powtórzyć badania tomografem i wykonanie próby obciążenia (pulling test).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Romuald Kwiatkowski

Załącznik do uchwały nr
Rady Gminy Raczki
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wykaz prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na drzewach pomnika Aleja lipowa w Dowspudzie
Prace dotyczące drzew - położonych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 87 - w obrębie 0026 Dowspuda - stanowiących część
Alei Lipowej w Dowspudzie

L. p.	Typ i rodzaj	Nr drzewa z oznaczeniem na mapie	Gatunek	Wymiary		Zakres prac
				Obwód pnia (cm)	Wysokość	
1.	pojedynczy (drzewo)	1	lipa drobnolistna Tilia cordata	212	15	- usunięcie suszu z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - obniżenie korony o ok. 2-3 m, stosownie do budowy gałęzi (jako pierwsza faza rozpoczęcia etapowego obniżania korony)
2.	pojedynczy (drzewo)	3	lipa drobnolistna Tilia cordata	233	21,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - obniżenie korony co najmniej o 4-5 m wysokości (jako pierwsza faza rozpoczęcia etapowego obniżania korony), - usunięcie wierzchniej, nasypanej warstwy gleby
3.	pojedynczy (drzewo)	4	lipa drobnolistna Tilia cordata	217	17,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa
4.	pojedynczy (drzewo)	10	lipa drobnolistna Tilia cordata	93	15	- na obecny moment nie zalecono prac
5.	pojedynczy (drzewo)	12	lipa drobnolistna Tilia cordata	165	21	- usunięcie suszu z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń
6.	pojedynczy (drzewo)	13	lipa drobnolistna Tilia cordata	278	21,5	- usunięcie suszu z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 1 x 8 ton jako zdublowanie obecnego wiązania stalowego oraz 1 x 4 tony na wysokości ok. 2/3 korony, - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń

7.	pojedynczy (drzewo)	15	lipa drobnolistna Tilia cordata	210	21,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 3 x 4 tony w trójkącie na wysokości ok. 2/3 korony
8.	pojedynczy (drzewo)	17	lipa drobnolistna Tilia cordata	183	21,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - montaż pojedynczego wiązania w celu zabezpieczenia konaru wychylonego nad traktem komunikacyjnym
9.	pojedynczy (drzewo)	19	lipa drobnolistna Tilia cordata	209	20	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 2 x 2 tony w celu zabezpieczenia konaru wychylonego nad traktem komunikacyjnym
10.	pojedynczy (drzewo)	21	lipa drobnolistna Tilia cordata	211	22	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - montaż wiązania 1 x 4 tony w trójkącie na wysokości ok. 2/3 korony
11.	pojedynczy (drzewo)	23	lipa drobnolistna Tilia cordata	232	21	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - obniżenie korony co najmniej o 4-5 m wysokości (jako pierwsza faza rozpoczęcia etapowego obniżania korony), - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń
12.	pojedynczy (drzewo)	26	lipa drobnolistna Tilia cordata	208	18	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa
13.	pojedynczy (drzewo)	28	lipa drobnolistna Tilia cordata	190	18,4	- usunięcie jemioly z korony drzewa
14.	pojedynczy (drzewo)	30	lipa drobnolistna Tilia cordata	245	20	- usunięcie suszu z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa
15.	pojedynczy (drzewo)	31	lipa drobnolistna Tilia cordata	189	16,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 3 x 4 tony w trójkącie na wysokości ok. 2/3 korony
16.	pojedynczy (drzewo)	36	lipa drobnolistna Tilia cordata	240	18,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 1 x 8 ton zdublowanie obecnego wiązania stalowego oraz 1 x 4 tony na wysokości ok. 2/3 korony, - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń

17.	pojedynczy (drzewo)	38	lipa drobnolistna Tilia cordata	184	21	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - silna redukcja wysokości drzewa o co najmniej 5-6 m, - montaż wiązania 1 x 4 tony na wysokości ok. 2/3 korony
18.	pojedynczy (drzewo)	41	lipa drobnolistna Tilia cordata	227	22	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 1 x 8 ton jako zdublowanie obecnego wiązania stalowego oraz 1 x 4 tony na wysokości na ok. 2/3 korony, - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń
19.	pojedynczy (drzewo)	45	lipa drobnolistna Tilia cordata	340	22,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - w celu unieruchomienia naderwanego rozwidlenia pnia pilny montaż: a) co najmniej 2-3 wiązań przewiertowych, w tym 2 w pniu poniżej rozwidlenia oraz 1 tuż nad rozwidleniem (przez 2 przewodniki); średnica wiązań przewiertowych powinna być dostosowana do wielkości zabezpieczanego rozwidlenia; zamiast wiązania przewiertowego ponad rozwidleniem ew. montaż wiązania statycznego (liniowego lub pasowego) powyżej rozwidlenia, b) wiązań dynamicznych 3 x 4 tony w układzie trójkąta na wysokości ok. 2/3 wysokości korony, - możliwość nieznacznej redukcji korony obwodowo o 2-3 m w przypadku stwierdzenia braku pogorszenia stanu rozwidlenia podczas realizacji prac lub redukcja korony, w tym obniżenie jej w zakresie od 4-8 m oraz od 2-3 m obwodowo w przypadku stwierdzenia pogorszenia się stanu rozwidlenia podczas prac, - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń
20.	pojedynczy (drzewo)	46	lipa drobnolistna Tilia cordata	234	22,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 1 x 8 ton jako zdublowanie obecnego wiązania stalowego oraz 1 x 4 tony na wysokości ok. 2/3 korony

21.	pojedynczy (drzewo)	48	lipa drobnolistna Tilia cordata	246 + 250	21	- usunięcie jemioli z korony drzewa, - montaż wiązania 1 x 8/10 ton na wysokości ok. 2/3 korony w okolicy obecnego wiązania, - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń
22.	pojedynczy (drzewo)	51	lipa drobnolistna Tilia cordata	192	22	- usunięcie suszu i jemioli z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa
23.	pojedynczy (drzewo)	52	lipa drobnolistna Tilia cordata	250	24	- usunięcie suszu i jemioli z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 1 x 8 ton jako zdublowanie obecnego wiązania stalowego oraz 1 x 4 tony na wysokości ok. 2/3 korony
24.	pojedynczy (drzewo)	54	lipa drobnolistna Tilia cordata	234	22	- usunięcie suszu i jemioli z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 3 x 4 tony na wysokości ok. 2/3 korony, - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń;
25.	pojedynczy (drzewo)	56	lipa drobnolistna Tilia cordata	270	23,5	- usunięcie suszu i jemioli z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 3 x 4 tony na wysokości ok. 2/3 korony oraz 1 x 8 tony powyżej rozwidlenia, - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń
26.	pojedynczy (drzewo)	58	lipa drobnolistna Tilia cordata	258	25	- usunięcie suszu i jemioli z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń
27.	pojedynczy (drzewo)	68	lipa drobnolistna Tilia cordata	310	26,5	- usunięcie suszu i jemioli z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - pilny montaż wiązań 3x 4 tony na wysokości ok. 2/3 korony oraz wiązania 1 x 8 ton w okolicy istniejącego wiązania stalowego, - pilny montaż co najmniej 3 wiązań przewiertowych w pniu, - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń

28.	pojedynczy (drzewo)	72	lipa drobnolistna Tilia cordata	246	23	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 3 x 4 tony w formie trójkąta na wysokości ok. 2/3 korony oraz wiązanie 1 x 8 tony jako zdublowanie istniejącego wiązania
29.	pojedynczy (drzewo)	74	lipa drobnolistna Tilia cordata	196	22	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 5 x 4 tony w formie 2 trójkątów na wysokości ok. 2/3 korony
30.	pojedynczy (drzewo)	77	lipa drobnolistna Tilia cordata	200	21	- usunięcie suszu z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - usunięcie dolnych gałęzi do wysokości 3,0 m od wewnętrznej strony alei (odsłonięcie widoku na fasadę ruin pałacu)
31.	pojedynczy (drzewo)	81	lipa drobnolistna Tilia cordata	92	7	- dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń
32.	pojedynczy (drzewo)	85	lipa drobnolistna Tilia cordata	384	24	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - usunięcie trzmieliny z rozwidlenia pnia, - montaż wiązań 8 x 4 tony w formie 3 trójkątów na wysokości ok. 2/3 korony oraz 3 x 8/10 ton w trójkacie dublując obecne wiązanie stalowe, - montaż 2-3 wiązań przewiertowych w pniu, - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń
33.	pojedynczy (drzewo)	86	lipa drobnolistna Tilia cordata	240	24	- usunięcie suszu i jemioly w części korony nieredukowanej, - obniżenie wysokości korony o 6-8 m (redukcja w najbliższym sezonie wegetacyjnym), cięcia stosownie do budowy konarów z pozostawieniem gałęzi zaopatrujących, - montaż wiązania półstatycznego 1 x 8 ton w okolicy obecnego wiązania stalowego, - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń
34.	pojedynczy (drzewo)	89	lipa drobnolistna Tilia cordata	257	23	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - usunięcie dolnych gałęzi do wysokości 6,0 m od wewnętrznej strony alei (odsłonięcie widoku na fasadę ruin pałacu), - montaż wiązań 3 x 4 tony w formie trójkąta na wysokości ok. 2/3 korony

35.	pojedynczy (drzewo)	90	lipa drobnolistna Tilia cordata	236	22	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - usunięcie dolnych gałęzi do wysokości 6,0 m od wewnętrznej strony alei (odsłonięcie widoku na fasadę ruin pałacu), - montaż wiązań 5 x 4 tony w formie 2 trójkątów na wysokości ok. 2/3 korony
36.	pojedynczy (drzewo)	91	lipa drobnolistna Tilia cordata	294	24,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - usunięcie dolnych gałęzi do wysokości 6,0 m od wewnętrznej strony alei (odsłonięcie widoku na fasadę ruin pałacu), - montaż wiązań 1 x 8 ton na niższym poziomie korony oraz 1 x 4 tony na wysokości ok. 2/3 korony
37.	pojedynczy (drzewo)	94	lipa drobnolistna Tilia cordata	219	19	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 3 x 8 ton jako zdublowanie obecnych wiązań oraz 3 x 4 tony na wysokości ok. 2/3 korony
38.	pojedynczy (drzewo)	97	lipa drobnolistna Tilia cordata	244	22	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - usunięcie dolnych gałęzi do wysokości 4,5 m od wewnętrznej strony alei (odsłonięcie widoku na fasadę ruin pałacu)
39.	pojedynczy (drzewo)	99	lipa drobnolistna Tilia cordata	206	17,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 1 x 8 ton w okolicy istniejącego wiązania stalowego oraz 1 x 4 tony na wysokości ok. 2/3 korony
40.	pojedynczy (drzewo)	101	lipa drobnolistna Tilia cordata	162	18,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązania 1 x 4 tony na wysokości ok. 2/3 korony
41.	pojedynczy (drzewo)	102	lipa drobnolistna Tilia cordata	268	18	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - usunięcie dolnych gałęzi do wysokości 6,0 m od wewnętrznej strony alei (odsłonięcie widoku na fasadę ruin pałacu)
42.	pojedynczy (drzewo)	103	lipa drobnolistna Tilia cordata	202	18,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - usunięcie dolnych gałęzi do wysokości 5,5 m od wewnętrznej strony alei (odsłonięcie widoku na fasadę ruin pałacu)

43.	pojedynczy (drzewo)	105	lipa drobnolistna Tilia cordata	279	19,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 3 x 4 tony w formie trójkąta na wysokości ok. 2/3 korony oraz 1 x 8 ton poniżej obecnego wiązania stalowego
44.	pojedynczy (drzewo)	106	lipa drobnolistna Tilia cordata	285	21,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - wykonanie cięć obniżających koronę o co najmniej 4-5 m (jako pierwsza faza etapowego obniżania korony), - montaż wiązań 5 x 4 tony w formie trójkątów na wysokości ok. 2/3 korony
45.	pojedynczy (drzewo)	107	lipa drobnolistna Tilia cordata	244	22	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa
46.	pojedynczy (drzewo)	109	lipa drobnolistna Tilia cordata	180	19,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 2 x 4 tony w celu podwiązania konaru nad chodnikiem, - dopuszcza się drobną korektę korony drzewa celem uzyskania przestrzeni potrzebnej dla rozwoju nowych nasadzeń
47.	pojedynczy (drzewo)	112	lipa drobnolistna Tilia cordata	208	18,5	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązania 1 x 4 tony na wysokości ok. 2/3 korony
48.	pojedynczy (drzewo)	114	lipa drobnolistna Tilia cordata	246+ 279	19	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - montaż wiązań 3 x 10 ton w formie trójkąta w okolicy obecnego wiązania
49.	pojedynczy (drzewo)	116	lipa drobnolistna Tilia cordata	270	19	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa, - usunięcie grożących wyłamaniem gałęzi przewieszonych nad powierzchnią parkingu
50.	pojedynczy (drzewo)	117	lipa drobnolistna Tilia cordata	195	16	- usunięcie suszu i jemioly z korony drzewa, - obniżenie korony o co najmniej 4-5 m wysokości (jako pierwsza faza rozpoczęcia etapowego obniżania korony)

**Prace dotyczące drzewa - położonego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 93/10 - w obrębie 0026 Dowspuda - stanowiącego część
Alei Lipowej w Dowspudzie**

L. p.	Typ i rodzaj	Nr drzewa z oznaczeniem na mapie	Gatunek	Wymiary		Zakres prac
				Obwód pnia (cm)	Wysokość	
1.	pojedynczy (drzewo)	25	modrzew europejski Larix decidua Mill	295	17,5	- usunięcie suszu z korony drzewa, - usunięcie martwych konarów z korony drzewa

Uzasadnienie

Niniejszy projekt uchwały został opracowany w odpowiedzi na wniosek Zarządu Powiatu w Suwałkach złożony do Urzędu Gminy Raczki w dniu 02 grudnia 2025 roku, dotyczący przeprowadzenia prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na pomniku przyrody „Aleja lipowa w Dowspudzie”.

Podstawę prawną działań stanowią art. 7a i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 44 ustawy o ochronie przyrody. Konieczność podjęcia uchwały wynika z wymogu formalnego, wskazanego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z którym wydanie pozwolenia na prace konserwatorskie przy zabytkowej alei jest uwarunkowane uprzednim uzyskaniem zgody Rady Gminy Raczki na przeprowadzenie prac przy drzewach objętych ochroną pomnikową.

Stan faktyczny potwierdza pilną potrzebę wykonania zabiegów pielęgnacyjnych. Zgodnie z załączoną dokumentacją – „Programem prac konserwatorskich zabytkowego drzewostanu alei w Dowspudzie” autorstwa Joanny Orłowskiej-Rogalskiej z dnia 29 września 2024 roku oraz wynikami badań i ekspertyz arborystycznych – stan fitosanitarny 51 drzew tworzących pomnik przyrody wymaga natychmiastowej interwencji. Wykazano zły stan fitosanitarny drzew alei, w tym m.in. obecność jemioli oraz posuszu, martwe, obumierające lub nadłamane konary oraz postępujące rozłamania pni drzew, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Zakres prac, szczegółowo określony w załączniku do uchwały, obejmuje niezbędne zabiegi, w tym: cięcia sanitarne, usuwanie suszu i jemioli, usuwanie martwych konarów, etapowe obniżanie koron, montaż wiązań zabezpieczających oraz prace konserwatorskie mające na celu zachowanie wartości przyrodniczych i historycznych alei. Wszystkie działania będą realizowane z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie przyrody, a wykonawcą prac będzie podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie w pielęgnacji drzew pomnikowych.

Planowane prace zostaną sfinansowane przez Powiat Suwalski, co nie generuje kosztów po stronie Gminy Raczki. Jednocześnie podkreśla się, że wykonanie prac nie może prowadzić do utraty walorów przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych chronionego drzewostanu.

Podsumowując, podjęcie uchwały umożliwi przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjno-zabezpieczających, co wpłynie na poprawę stanu zdrowotnego alei, zapewni bezpieczeństwo publiczne oraz zachowa unikatowy charakter tego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego dla przyszłych pokoleń.